

苏里格街东侧供热管材及管件采购项目中标（成交）结果公告

招标项目编号（ZKZB2025—104）

一、中标人信息

【1】采购：

中标人：内蒙古伊昇贸易有限公司,中标价格：45万元

二、其他

1：详见附件；

2：公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)；

三、监督部门

本项目监督部门为乌审旗住房和城乡建设局。

四、联系人

招标人：乌审旗住房和城乡建设局

地址：鄂尔多斯市乌审旗

联系人：曹先生

电话：0477-7220350

邮件：382015093@qq.com

招标代理机构：内蒙古正坤项目管理有限责任公司

地址：鄂尔多斯市东胜区宏源时代广场1808室

联系人：刘晓红

电话：15391251726

邮件：382015093@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）： 刘玲红（签名）

招标人或其代理机构： 内蒙古正坤项目管理有限责任公司（盖章）



分项报价明细表

序号	品目名称	数量及单位	单价	总价	品牌、规格、型号	产地
1	直埋式预制保温管	1106m	153	169218	双欧管道 1. 名称:聚氨酯高密度聚乙烯预制直埋保温管 2. 材质及规格:无缝钢管 20#钢 DN100 (108*4) 3. 接口方式:焊接; 4. 管道执行标准:GB/T 29047-2021 5. 钢管 $\phi \times \delta$: 108*4mm; 外护管 $\phi \times \delta$: 192*4mm; 保温层厚度 δ : 38mm 6. 回水、供水管: PN10 耐温 100℃ 7. 铺设深度:详见图纸 8. 保温材料:硬质聚氨脂泡沫塑料, 小于 60kg/m ³ , 吸水率不大于 10%, 闭孔率不小于 90%, 并且运行时外护管表面温度不大于 50℃。 9. 外护管:高密度聚乙烯外护管, 密度不小于 940kg/m ³ 且不应大于 960kg/m ³ , 拉伸屈服强度不小于 19MPa, 断裂伸长率不小于 350% 10. 敷设方式:采用自然补偿冷安装直埋敷设, 安装温度 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 。 11. 满足设计及规范要求; 12. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
2	保温管	1074m	135	144990	双欧管道 1. 名称:聚氨酯高密度聚乙烯预制直埋保温管 2. 材质及规格:无缝钢管 20#钢 DN80 (89*3.5) 3. 接口方式:焊接; 4. 管道执行标准:GB/T 29047-2021 5. 钢管 $\phi \times \delta$: 89*3.5mm; 外护管 $\phi \times \delta$: 160*3.2mm; 保温层厚度 δ : 32.3mm 6. 回水、供水管: PN10 耐温 100℃ 7. 铺设深度:详见图纸 8. 保温材料:硬质聚氨脂泡沫塑料, 不小于 60kg/m ³ , 吸水率不大于 10%, 闭孔率不小于 90%, 并且运行时外护管表面温度不大于 50℃。 9. 外护管:高密度聚乙烯外护管, 密度不小于 940kg/m ³ 且不应大于 960kg/m ³ , 拉伸屈服强度不小于 19MPa, 断裂伸长率不小于 350% 10. 满足设计及规范要求; 11. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
3	直埋式预制保温管	376m	79	29704	双欧管道 1. 名称:聚氨酯高密度聚乙烯预制直埋保温管 (埋地敷设) 2. 材质及规格:无缝钢管 20#钢 DN50 (57*3.5) 3. 接口方式:焊接 4. 管道执行标准:GB/T 29047-2021 5. 钢管 $\phi \times \delta$: 57*3.5mm; 外护管 $\phi \times \delta$: 140*3mm; 保温层厚度 δ : 38.5mm 6. 回水、供水管: PN10 耐温 100℃ 7. 铺设深度:详见图纸 8. 保温材料:硬质聚氨脂泡沫塑料, 不小于 60kg/m ³ , 吸水率不大于 10%, 闭孔率不小于 90%, 并且运行时外护管表面温度不大于 50℃。	河北省盐山县



					9. 外护管:高密度聚乙烯外护管, 密度不小于 940kg/m 且不应大于 960kg/m ³ , 拉伸屈服强度不小于 19MPa, 断裂伸长率不小于 350% 10. 满足设计及规范要求; 11. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	
4	预制保温弯头	2 个	50	100	双欧管道 1. 规格:DN100*17° 2. 材质:20# 预制保温钢制弯头 3. 接口形式:双面埋弧焊 4. 标准号: GB/T 12459-2017 5. PN10 δ=6mm R=1.5D 6. 满足设计及规范要求; 7. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
5	预制保温弯头	2 个	37.5	75	双欧管道 1. 规格:DN80*11° 2. 材质:Q235-B 预制保温钢制弯头 3. 接口形式:双面埋弧焊 4. 标准号: GB/T 12459-2017 5. PN10 δ=6mm R=1.5D 6. 满足设计及规范要求; 7. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
6	预制 T 型三通	1 个	325	325	双欧管道 1. 名称及规格: 预制 T 型钢制三通 DN250×DN250×DN80 2. 材质: Q235-B PN10 δ 1=8.0mm δ 2=8.0mm δ 3=6.0mm 3. 标准号: GB/T 12459-2017 4. 连接方式: 双面埋弧焊 5. 满足设计及规范要求; 6. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
7	预制 T 型三通	2 个	342	684	双欧管道 1. 名称及规格: 预制 T 型钢制三通 DN250×DN250×DN100 2. 材质: Q235-B PN10 δ 1=8.0mm δ 2=8.0mm δ 3=6.0mm 3. 标准号: GB/T 12459-2017 4. 连接方式: 双面埋弧焊 5. 满足设计及规范要求; 6. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
8	预制 T 型三通	40 个	74.5	2980	双欧管道 1. 名称及规格: 预制 T 型钢制三通 DN100×DN100×DN50 2. 材质: 20# PN10 δ 1=6.0mm δ 2=6.0mm δ 3=6.0mm 3. 标准号: GB/T 12459-2017 4. 连接方式: 焊接 5. 满足设计及规范要求; 6. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
9	预制 T 型三通	54 个	72	3888	双欧管道 1. 名称及规格: 预制 T 型钢制三通 DN80×DN80×DN50 2. 材质: 20# PN10 δ 1=6.0mm δ 2=6.0mm δ 3=6.0mm 3. 标准号: GB/T 12459-2017 4. 连接方式: 焊接 5. 满足设计及规范要求; 6. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径	河北省盐山县



					码放整齐, 包含倒运、装卸;	
10	预制跨越三通	1 个	468	468	双欧管道 1. 名称及规格: 预制跨越三通 DN250×DN250×DN80 2. 材质: Q235-B PN10 δ 1=8.0mm δ 2=8.0mm δ 3=6.0mm 3. 标准号: GB/T 12459-2017 4. 连接方式: 双面埋弧焊 5. 满足设计及规范要求; 6. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
11	预制跨越三通	2 个	468	936	双欧管道 1. 名称及规格: 预制跨越三通 DN250×DN250×DN100 2. 材质: Q235-B PN10 δ 1=8.0mm δ 2=8.0mm δ 3=6.0mm 3. 标准号: GB/T 12459-2017 4. 连接方式: 双面埋弧焊 5. 满足设计及规范要求; 6. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
12	预制跨越三通	40 个	292.5	11700	双欧管道 1. 名称及规格: 预制跨越三通 DN100×DN100×DN50 2. 材质: 20# PN10 δ 1=6.0mm δ 2=6.0mm δ 3=6.0mm 3. 标准号: GB/T 12459-2017 4. 连接方式: 焊接 5. 满足设计及规范要求; 6. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
13	预制跨越三通	54 个	279	15066	双欧管道 1. 名称及规格: 预制跨越三通 DN80×DN80×DN50 2. 材质: 20# PN10 δ 1=6.0mm δ 2=6.0mm δ 3=6.0mm 3. 标准号: GB/T 12459-2017 4. 连接方式: 焊接 5. 满足设计及规范要求; 6. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
14	变径管	42 个	39.5	1659	双欧管道 1. 名称及规格: 变径管 DN100×DN80 2. 材质: Q235-B PN10 δ 1=6.0mm 3. 标准号: GB/T 12459-2017 4. 连接方式: 双面埋弧焊 5. 满足设计及规范要求; 6. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
15	铸铁井盖、座	2 座	828	1656	双欧管道 1. 球墨铸铁井盖: 20# 应有防盗、防坠落措施, 检查井、阀门井井盖上应具有属性标识 2. 位于车行道的检查井、阀门井, 应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖和井座。 3. 井盖规格: E400-(700*800) 4. 只供主材, 其余配件、材料、机械及安装均不计; 5. 满足设计及规范要求; 6. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县



16	阀门	4 个	378	1512	双欧管道 1. 种类:焊接球阀 2. 材质及规格:铜体 DN100 Q367-10C ,PN16 耐温: 100° C 3. 连接方式:焊接 4. 执行标准: GB/T 37827-2019 5. 只供主材, 其余配件、材料、机械及安装均不计; 6. 满足设计及规范要求; 7. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
17	泄水保温管	16m	70	1120	双欧管道 1. 材质及规格:无缝钢管 DN50(Φ 57x3.5), 20# 钢 2. 管道压力: PN10 耐温: 100° C 3. 管道执行标准: GB/T 29047-2021 4. 接口方式:双面埋弧焊 5. 铺设深度:详见图纸 6. 保温材料:硬质聚氨脂泡沫塑料, 不小于 55kg/m ³ , 吸水率不大于 10%, 闭孔率不小于 90%, 并且运行时外护管表面温度不大于 50℃。 7. 外护管:高密度聚乙烯外护管, 密度不小于 940kg/m ³ , 拉伸屈服强度不小于 19MPa, 断裂伸长率不小于 350% 8. 只供主材, 其余配件、材料、机械及安装均不计; 9. 满足设计及规范要求; 10. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
18	阀门	32 个	93	2976	双欧管道 1. 种类:泄水阀 2. 材质及规格: DN50 Q61F-10C ,PN10 3. 连接方式:焊接 4. 执行标准: GB/T 37827-2019 5. 耐温: 100° C 6. 只供主材, 其余配件、材料、机械及安装均不计; 7. 满足设计及规范要求; 8. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
19	放气保温管	16m	63	1008	双欧管道 1. 材质及规格:无缝钢管 DN25(Φ 32x3.5), 20# 钢 2. 管道压力: PN10 3. 管道执行标准: GB/T 29047-2021 4. 接口方式:双面埋弧焊 5. 铺设深度:详见图纸 6. 保温材料:硬质聚氨脂泡沫塑料, 不小于 55kg/m ³ , 吸水率不大于 10%, 闭孔率不小于 90%, 并且运行时外护管表面温度不大于 50℃。 7. 外护管:高密度聚乙烯外护管, 密度不小于 940kg/m ³ , 拉伸屈服强度不小于 19MPa, 断裂伸长率不小于 350% 8. 只供主材, 其余配件、材料、机械及安装均不计; 9. 满足设计及规范要求; 10. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
20	阀门	8 个	81	648	双欧管道 1. 种类:放气阀 2. 材质及规格: DN25 Q61F-10C ,PN10 3. 连接方式:焊接 4. 执行标准: GB/T 37827-2019	河北省盐山县



					5.耐温: 100° C 6.只供主材, 其余配件、材料、机械及安装均不计; 7.满足设计及规范要求; 8.施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	
21	铸铁井盖、座	1座	747	747	双欧管道 1.球墨铸铁井盖: 20# 应有防盗、防坠落措施, 检查井、阀门井井盖上应具有属性标识 2.位于车行道的检查井、阀门井, 应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖和井座。 3.井盖规格: E400-(700*800) 4.只供主材, 其余配件、材料、机械及安装均不计; 5.满足设计及规范要求; 6.施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
22	阀门	2个	414	828	双欧管道 1.种类:焊接球阀 2.材质及规格:铜体 DN80 Q367-10C , PN10 耐温: 100° C 3.连接方式:焊接 4.执行标准: GB/T 37827-2019 5.只供主材, 其余配件、材料、机械及安装均不计; 6.满足设计及规范要求; 7.施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
23	泄水保温管	8m	85	680	双欧管道 1.材质及规格:无缝钢管 DN50(Φ57x3.5), 20# 钢 2.管道压力: PN10 耐温: 100° C 3.管道执行标准: GB/T 29047-2021 4.接口方式:双面埋弧焊 5.铺设深度:详见图纸 6.保温材料:硬质聚氨脂泡沫塑料, 不小于 55kg/m ³ , 吸水率不大于 10%, 闭孔率不小于 90%, 并且运行时外护管表面温度不大于 50℃。 7.外护管:高密度聚乙烯外护管, 密度不小于 940kg/m ³ , 拉伸屈服强度不小于 19MPa, 断裂伸长率不小于 350% 8.只供主材, 其余配件、材料、机械及安装均不计; 9.满足设计及规范要求; 10.施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
24	阀门	4个	126	504	双欧管道 1.种类:泄水阀 2.材质及规格: DN50 Q61F-10C , PN10 3.连接方式:焊接 4.执行标准: GB/T 37827-2019 5.耐温: 100° C 6.只供主材, 其余配件、材料、机械及安装均不计; 7.满足设计及规范要求; 8.施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
25	放气保温管	8m	74	592	双欧管道 1.材质及规格:无缝钢管 DN20(Φ28x3.5), 20# 钢 2.管道压力: PN10 耐温: 100° C 3.管道执行标准: GB/T 29047-2021 4.接口方式:焊接	河北省盐山县



					5. 铺设深度: 详见图纸 6. 保温材料: 硬质聚氨脂泡沫塑料, 小于 55kg/m ³ , 吸水率不大于 10%, 闭孔率不小于 90%, 并且运行时外护管表面温度不大于 50℃。 7. 外护管: 高密度聚乙烯外护管, 密度不小于 940kg/m ³ , 拉伸屈服强度不小于 19MPa, 断裂伸长率不小于 350% 8. 只供主材, 其余配件、材料、机械及安装均不计; 9. 满足设计及规范要求; 10. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	
26	阀门	4 个	72	288	双欧管道 1. 种类: 放气阀 2. 材质及规格: DN20 Q61F-10C , PN10 3. 连接方式: 焊接 4. 执行标准: GB/T 37827-2019 5. 耐温: 100° C 6. 只供主材, 其余配件、材料、机械及安装均不计; 7. 满足设计及规范要求; 8. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
27	Y 型过滤器	94 套	388	36472	双欧管道 1. 规格: DN50Y 型过滤器 2. 材质: 不锈钢 3. 只供主材, 其余配件、材料、机械、焊接均不计; 4. 满足设计及规范要求; 5. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
28	阀门	188 个	102	19176	双欧管道 1. 种类: 球阀 2. 材质及规格: 铜 DN50 3. 只供主材, 其余配件、材料、机械、焊接均不计; 4. 满足设计及规范要求; 5. 施工单拉运到甲方指定地点并按不同管径码放整齐, 包含倒运、装卸;	河北省盐山县
总价				450000		

